

設計明細書

平成 30年 月 日

工事名称
工事場所

麓地区野生動物解体施設新築工事
富士宮市麓地内

<工事費>

I.建築工事

II.建築付帯工事

III.機械設備工事

IV.電気設備工事

V 諸経費(共通費)

工事費合計

消費税

工事金額 (税込)

--	--	--	--

Kanaデザインスタジオ 二級建築士事務所

〒417-0001 静岡県富士市今泉8丁目9-1

TEL/FAX 0545-57-7570 堀水 香苗

二級建築士事務所登録 静岡県知事登録(2)第8127号

V.諸経費(共通費)

番号	工種	工事内容	工事金額	備考
1	諸経費	共通仮設費(率計算)		
		現場管理費(率計算)		
		一般管理費(率計算)		
	合 計			

NO2 基礎工事

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	布基礎（深基礎）	ベース厚150、立上り厚120(H:1800)	14.00	坪			
2	内部土間盛土工	RC材、転圧	12.00	m ³			
3	内部土間配筋	メッシュ配筋、外周基礎差筋	41.41	m ²			
4	内部土間コンクリート打設工	コンクリート厚100、金コテ仕上	41.41	m ²			
5	上り段造成		1.00	式			
	合計						

NO6 左官・タイル工事

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	基礎仕上 内部	モルタル金コリ引き仕上 (サツン取合部モルタル詰め含む)	44.20	m ²			
2	基礎仕上 外部	モルタル刷毛引き仕上	41.80	m ²			
	合 計						

NO8 木製建具・家具・収納建材 工事

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	サッシ枠 AD-4	4方枠・3方枠 ジャストカット	1.00	式			
2	トイレ 引き戸 AD-4	TA型 表示錠付	1.00	セット			
3	幅木・廻縁	休憩スペースのみ	1.00	式			
4	上り框・付框	ナチュラルウッドタイプ (9尺、6尺)	1.00	式			
5	間仕切り引き分け戸 AD-3	特寸製作 建具H:2900 製作・吊込共	3.00	ヶ所			
	合 計						

NO9

塗 装 工 事

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	現場養生費		143.00	m ²			
2	壁塗装費	パテ処理、下地シーラー、SOP2回塗り仕上	103.00	m ²			
3	天井塗装費	パテ処理、下地シーラー、SOP2回塗り仕上	40.00	m ²			
4	外部軒天井塗装費	パテ処理、下地シーラー、AEP2回塗り仕上	15.30	m ²			
	合 計						

NO10 内装工事

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	休憩室 床・天井・壁	量産加工、住宅用クッションフロア-貼り ソフト巾木含む	1.00	式			
2	トイレ 床・天井・壁	量産加工、住宅用クッションフロア-貼り ソフト巾木含む	1.00	式			
	合 計						

Ⅱ.建築付帯工事

番号	工種	工事内容	数量	単位	単価	金額	備考
	付帯工事						
1	廃棄物保管倉庫	イナバ FXN-2226S(多雪地型) 壁面扉付SRN-4J 組立	1	式			
2	同上 基礎工事	土間コンクリート・布基礎タイプ	1	式			
	合 計						

内訳書

番 号	種 別	品 名	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スリーブ工事			1	式			
	消耗品雑材費			1	式			
	小計							
3	合併浄化槽設備工事							
	合併浄化槽 (5人槽)			1	台			
	合併浄化槽 施工費			1	式			
	小計							
4	室内排水設備工事 (U字溝 グレーチング等)							
	U字溝布設工事 U-240			20	m			
	合流柵設置工事 300□×H600			4	カ所			
	U字溝用グレーチング蓋(鋼製・メッキ) CU-32-24			20	枚			
	合流柵用グレーチング蓋(鋼製) CSF32-33 P=30			4	枚			
	SUS し査取り用バスケット GF-18ET柵用300×300			4	個			
	SUS し査取り U-240用			8	個			
	蓋類取付費 (切断加工含む)			1	式			
	小計							

IV.電気設備工事

番号	工事種別	品名	仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	電気設備工事			1	式			
2	換気設備工事			1	式			
3	空調設備工事			1	式			
	計							

